



PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO (director) DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE SANTA ROSA DE COPÁN

29 de enero de 2016

ADENDA No. 3

“PROCESO: LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL LPN HND-001-B 003/2015”

“Construcción de obras de infraestructura de redes, colectores, emisores de descarga de aguas residuales de la ciudad de Santa Rosa de Copán”

La Alcaldía Municipal de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, Honduras C.A., a todas las Empresas Constructoras y Consorcios Nacionales y/o Extranjeros Precalificadas para presentar ofertas en el proceso “LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL LPN HND-001-B 003/2015, Construcción de obras de infraestructura de redes, colectores, emisores de descarga de aguas residuales de la ciudad de Santa Rosa de Copán”, que se lleva a cabo en el marco del “Proyecto Construcción del Plan Maestro (Director) del Alcantarillado Sanitario de Santa Rosa de Copán (HND-001 B)”; por este medio comunica y hace de su conocimiento, **LA ADENDA No. 3** de este proceso, a través de la cual se modifica el Documento del Proceso (Base) en los aspectos siguientes:

1. En el Documento Base en la **Sección VIII “Listado de Cantidades”** en apartado **“Categoría: COMPONENTE ESTRUCTURAL”**, para mayor entendimiento se modifica la descripción de la actividad **“Muros de concreto V: 3/8” a 15 H: 3/8” a 15”** por lo que se debe leer de la siguiente manera: **“Muros de concreto e=30 cm, armadura vertical 3/8@15 cm en ambas caras y armadura horizontal 3/8@15 cm en ambas caras”** correspondiente al Aliviadero a Pretratamiento Sifón Norte, al Aliviadero Emisor Norte y Aliviadero a Pretratamiento Sur.
2. En el Documento Base en la **Sección VIII “Listado de Cantidades”** en apartado **“Categoría: COMPONENTE ESTRUCTURAL”**, para mayor entendimiento se modifica la descripción de la actividad **“Muros de concreto e=20 cm 3/4”x 15 as”** por lo que se debe leer de la siguiente manera: **“Muros de concreto e=20 cm, armadura vertical 3/4”@15 cm en ambas caras y armadura horizontal 3/4”@15 cm en ambas caras”** correspondiente a la cámara de entrada sifón norte y cámara de entrada sifón sur, y a la cámara de salida sifón norte y cámara de salida sifón sur.
3. En el Documento Base en la **Sección VIII “Listado de Cantidades”** en apartado **“Categoría: COMPONENTE ESTRUCTURAL”**, para mayor entendimiento se modifica la descripción de la actividad **“Losa de Concreto e=25 cm 3/4” x 30, 3/8” x 3”** por lo que se debe leer de la siguiente manera: **“Losa de Concreto e=25 cm, armadura inferior 3/4”@15 en 2 direcciones, armadura superior 3/8”@15 en 2 direcciones”** correspondiente al Aliviadero a Pretratamiento Sifón Norte, al Aliviadero Emisor Norte y Aliviadero a Pretratamiento Sur.

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO (director) DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE SANTA ROSA DE COPÁN

4. En el Documento Base en la **Sección VIII “Listado de Cantidades”** en apartado **“Categoría: COMPONENTE ESTRUCTURAL”**, para mayor entendimiento se modifica la descripción de la actividad **“Losas de Concreto e=15 cm 3/4" x 25, 3/8" x”** por lo que se debe leer de la siguiente manera: **“Losas de Concreto e=15 cm, armadura inferior 3/4"@25 en dirección transversal (Y) y 3/8"@20 en dirección longitudinal (X)”**, correspondiente al Pretratamiento de la zona Sur y Pretratamiento de la Zona norte.
5. En el Documento Base en la **Sección VIII “Listado de Cantidades”** en apartado **“Categoría: COMPONENTE ESTRUCTURAL”**, para mayor entendimiento se modifica la descripción de la actividad **“Losas de Concreto e=15 cm 3/4" x 15, 3/8" x 15”** por lo que se debe leer de la siguiente manera: **“Losas de Concreto e=15 cm, armadura inferior 3/4"@15 en 2 direcciones y armadura superior 3/8"@15 en 2 direcciones”**, correspondiente a la cámara de entrada sifones sur y a la cámara de entrada de sifones norte.
6. En el Documento Base en la **Sección VIII “Listado de Cantidades”** en apartado **“Categoría: COMPONENTE ESTRUCTURAL”**, para mayor entendimiento se modifica la descripción de la actividad **“Losas de Concreto e=15 cm 3/4" x 15, 3/8" x 15”** por lo que se debe leer de la siguiente manera: **“Losas de Concreto e=15 cm, armadura inferior 3/4"@15 en 2 direcciones y armadura superior 3/8"@15 en 2 direcciones”**, correspondiente a la cámara de salida sifones sur y a la cámara de salida de sifones norte.
7. En el Documento Base en la **Sección VIII “Listado de Cantidades”** en apartado **“Categoría: ACCESORIOS HIDRÁULICOS”**, correspondiente al Pretratamiento del Sector Norte y Pretratamiento del Sector Sur, se incluye la actividad **“Suministro e instalación de Canal parshall prefabricado (W = 152,4 mm) de fibra de vidrio”** con unidad **“UNIDAD”** y Cantidad de Obra: 1.
8. En el Documento Base en la **Sección VIII “Listado de Cantidades”** en apartado **“Categoría: COMPONENTE ESTRUCTURAL”**, correspondiente al Pretratamiento del Sector Norte y Pretratamiento del Sector Sur, para la actividad **“Escalera acceso a plataforma”** en su apartado Cantidad de Obra se debe leer de la siguiente manera: **“1 unidad”**

Atentamente,



Anibal Erazo Alvarado
Alcalde Municipal